

QUADRO ECONOMICO		
	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	FORNITURE IN OPERA	
A1	LAVORI PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE	9.030,00
A2	FORNITURA ATTREZZATURE	5.000,00
	TOTALE FORNITURE IN OPERA	14.030,00
	DI CUI PER LA SICUREZZA	0,00
	IMPORTO A BASE D'ASTA	14.030,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IMPREVISTI	383,40
B3	IVA 22% SU FORNITURA IN OPERA (A1+A2)	3.086,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.470,00
C	IMPORTO TOTALE (A+B)	17.500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 P.01	<p>Fornitura di attrezzatura ludica tipo "ATTREZZO CALISTHENIC"</p> <p>Realizzato con pali portanti in lega di alluminio EN AW 6060 sez. 90x90x2,5 con anima interna di rinforzo per garantire la massima tenuta strutturale nel tempo, verniciata con preventivo trattamento di lavaggio e cromatazione di fondo e successiva verniciatura con polvere poliestere per esterni con procedura elettrostatica e cottura a forno a 200°C colore grigio antracite/nero.</p> <p>Composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr. 8 montanti in lega di alluminio come sopra descritta; - 1 modulo parallelo realizzato con 3 tubolari in acciaio zincato e verniciato di diametro minimo 30 mm saldati su tubolare di sezione 50x30 mm d'acciaio zincato e verniciato ancorato alla struttura, le 3 parallele hanno un interasse di 55 cm tra loro; - 1 modulo con 2 anelli fissati su barra d'acciaio zincato e verniciato sezione 50x30 mm ancorata alla struttura; - 1 parete verticale realizzata con pioli d'acciaio zincato e verniciato di diametro minimo 30 mm; - 1 percorso sospeso realizzato con pioli d'acciaio zincato e verniciato di diametro minimo 30 mm; - 1 modulo inclinato per esercizi di trazione realizzato con tubolari d'acciaio zincato e verniciato diametro minimo 30 mm saldati su tubolari di sezione 50x30mm; - 3 pioli singoli posti a varie altezze in tubolari d'acciaio zincato e verniciato di diametro minimo 30 mm; - elementi copripalo in polietilene HDPE colorato; - bulloneria zincata a norme UNI 3740 parte 6° completa di tappi di sicurezza in PVC; - pali montanti prolungati per la cementazione diretta in fondazione. <p>Attrezzatura fornita in kit di montaggio con dettagliate istruzioni.</p> <p>euro (quattromila/00)</p>	cadauno	4'000,00
Nr. 2 P.02	<p>Fornitura di attrezzatura ludica tipo "PANCA"</p> <p>Attrezzatura fitness in acciaio verniciato.</p> <p>Struttura portante in tubolare sezione tonda di diametro 110 mm, altri tubolari di diametro 60 e 40 mm.</p> <p>Impugnature in polimero plastico.</p> <p>Fissaggio al suolo mediante annegamento dell'apposita struttura metallica in fondazione oppure tramite tassellaggio diretto su superficie dura.</p> <p>Esercizio che aiuta a migliorare i muscoli degli addominali e lombari.</p> <p>Ingombro attrezzatura: 188x124x65 cm h</p> <p>Area sicurezza: 488x424 cm</p> <p>Area d'impatto: 21,25 mq</p> <p>Età d'uso consigliata: 14+ anni;</p> <p>euro (mille/00)</p>	cadauno	1'000,00
Nr. 3 P.03	<p>Apertura cantiere comprensiva di realizzazione di recinzione con rete plastificata rossa al fine di costituire impedimento fisico e visivo ai non addetti ai lavori anche a mezzo di apposizione di specifica cartellonistica; realizzazione di documentazione di cantiere, tracciamenti delle stazioni da realizzare e del corretto posizionamento delle attrezzature; pulizia finale dell'area a cantiere ultimato; Compresa l'eventuale realizzazione di un varco carrabile ed il successivo ripristino dello stato dei luoghi come trovato.</p> <p>euro (quattrocento/00)</p>	a corpo	400,00
Nr. 4 P.04	<p>Realizzazione di massetto</p> <p>Individuazione e tracciamento della superficie stabilita, sbancamento dell'area in oggetto di cm 10 + cm 9 pari all'altezza della pavimentazione anti trauma prevista, trasporto del materiale di risulta in aree o stabilimenti indicati da D.L., entro 2 km di distanza dal cantiere; è tassativamente escluso qualsiasi onere o costo dovuto allo smaltimento.</p> <p>Realizzazione di massetto di sabbia e cemento armato con rete elettrosaldata maglia d.6 20x20, dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a 10 cm comprensivo di posizionamento in quota di tavole di legno che consentano di rispettare la perfetta livellatura in piano o secondo le pendenze di progetto per permettere un adeguato scorrimento delle acque, eventuale drenaggio per mezzo carotaggi nelle zone di massimo accumulo dell'acqua con inserimento e costipazione di materiale drenante;</p> <p>euro (trentaotto/00)</p>	m2	38,00
Nr. 5 P.05	<p>Realizzazione di pavimentazione antitrauma colata con spessore finito 105 mm, con sottofondo in SBR di mm 95 mm e finitura superficiale in Sbr di mm 10, disegni geometrici a differente colorazione come da elaborati grafici, ad elevata resistenza in granuli di gomma, antisdrucchiolo drenante comprensiva di predisposizione di dime e regoli per la realizzazione delle varie forme come da elaborati tecnici.</p> <p>euro (novanta/00)</p>	m2	90,00
Nr. 6 P.06	<p>Montaggio e posa in opera di attrezzatura outdoor tipo 'Calisthenic' secondo quanto previsto nella relativa scheda tecnica, mediante fissaggio su platea in calcestruzzo.</p> <p>euro (seicento/00)</p>	cadauno	600,00
Nr. 7 P.07	<p>Montaggio e posa in opera di attrezzatura outdoor tipo panca inclinata 10 gradi EXER secondo quanto previsto nella relativa scheda tecnica, mediante fissaggio su platea in calcestruzzo.</p> <p>euro (trecentocinquanta/00)</p> <p>Folignano, 20/10/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>	cadauno	350,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORIA MISURA							
1 P.01	Fornitura di attrezzatura ludica tipo "ATTREZZO CALISTHENIC" Realizzato con pali portanti in lega di alluminio EN AW 6060 sez. 90x90x2,5 con anima interna di rinforzo per garantir ... lungati per la cementazione diretta in fondazione. Attrezzatura fornita in kit di montaggio con dettagliate istruzioni.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'000,00	4'000,00
2 P.02	Fornitura di attrezzatura ludica tipo "PANCA" Attrezzatura fitness in acciaio verniciato. Struttura portante in tubolare sezione tonda di diametro 110 mm, altri tubolari di diame ... o attrezzatura: 188x124x65 cm h Area sicurezza: 488x424 cm Area d'impatto: 21,25 mq Età d'uso consigliata: 14+ anni;					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'000,00	1'000,00
3 P.03	Apertura cantiere comprensiva di realizzazione di recinzione con rete plastificata rossa al fine di costituire impedimento fisico e visivo ai non addetti ai lavori anche a mezzo di ... stazioni da realizzare e del corretto posizionamento delle attrezzature; pulizia finale dell'area a cantiere ultimato;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
4 P.04	Realizzazione di massetto Individuazione e tracciamento della superficie stabilita, sbancamento dell'area in oggetto di cm 10 + cm 9 pari all'altezza della pavimentazione anti trau ... gio per mezzo carotaggi nelle zone di massimo accumulo dell'acqua con inserimento e costipazione di materiale drenante;		60,00			60,00		
	SOMMANO m2		60,00			60,00	38,00	2'280,00
5 P.05	Realizzazione di pavimentazione antitrauma colata con spessore finito 105 mm, con sottofondo in SBR di mm 95 mm e finitura superficiale in Sbr di mm 10, disegni geometrici a differ ... enante comprensiva di predisposizione di dime e regoli per la realizzazione delle varie forme come da elaborati tecnici.		60,00			60,00		
	SOMMANO m2		60,00			60,00	90,00	5'400,00
6 P.06	Montaggio e posa in opera di attrezzatura outdoor tipo 'Calisthenic' secondo quanto previsto nella relativa scheda tecnica, mediante fissaggio su platea in calcestruzzo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
7 P.07	Montaggio e posa in opera di attrezzatura outdoor tipo panca inclinata 10 gradi EXER secondo quanto previsto nella relativa scheda tecnica, mediante fissaggio su platea in calcestruzzo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	350,00	350,00
	A R I P O R T A R E							14'030,00



AREA VERDE INTERESSATA DAI LAVORI
IN FRZ. PIANE DI MORRO

SCALA 1:500