



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

(Settore LL.PP.)

<i>OGGETTO</i>	<i>REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E TRATTO PEDONALE E CICLABILE IN VIA S.ANTONIO – PIANE DI MORRO</i>
	<i>STUDIO DI FATTIBILITA'</i>
	<i>Il Tecnico Comunale (arch. Marco Marozzi)</i>

Il Tecnico comunale

Arch. Marco Marozzi

Studio di fattibilità per la realizzazione di tratto pedonale e ciclabile e di nuovi marciapiedi lungo Via S. Antonio a Piane di Morro

La realizzazione di nuovi marciapiedi e di un'area pedonale e ciclabile è dettata dall'esigenza di garantire una adeguata sicurezza al transito pedonale dei cittadini nella zona di Via S. Antonio presso Piane di Morro.

Il tratto di area interessato, zona Nord di Via S. Antonio nell'incrocio con Via G. Verga, prevede la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile, adeguatamente separato dalla carreggiata, collegato poi ai nuovi marciapiedi da realizzare sempre in Via S. Antonio in entrambe i lati per i primi 55mt direzione Nord-Sud per poi proseguire per ulteriori 61mt esclusivamente lungo il lato destro della strada fino all'incrocio con Via Vivaldi. Dal suddetto incrocio, il marciapiede proseguirà per altri 118mt esclusivamente sul lato sinistro fino all'incrocio con Via Vespucci.

Nello specifico l'intervento relativo alla realizzazione del tratto pedonale e ciclabile prevede l'installazione di adeguati dissuasori di accesso (paletti metallici o transenne in legno) nell'ingresso nord e nell'ingresso sud nonché separatori di carreggiata del tipo a cordolo, il tutto adeguatamente fissato lungo i 115mt della pista. La pista sarà formata da una corsia pedonale di larghezza 150cm, e due corsie ciclabili da 125cm. La pavimentazione segnaletica sarà realizzata con manto tipo vernice gomma ciclabile.

L'intervento relativo alla realizzazione dei nuovi marciapiedi prevede il taglio della superficie bitumata lungo tutto il tratto previsto con successiva realizzazione di cordolo in travertino di altezza variabile a seconda dei sali/scendi previsti e relativa pavimentazione autobloccante. La larghezza dei nuovi marciapiedi e la sua relativa conformazione saranno idonee ad accogliere i diversamente abili rispettando le norme specifiche; in corrispondenza dei pali di illuminazione preesistenti il marciapiede subirà un restringimento garantendo comunque un minimo di 90 cm di larghezza di passaggio.

Dove necessario la realizzazione dei nuovi marciapiedi prevedrà lo spostamento o l'innalzamento a quota, dei chiusini, caditoie e griglie di scarico delle acque meteoriche.

Il costo dell'intervento è stimabile nel seguente modo:

A) LAVORI

- Impianto dei lavori Euro 51.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA al 10% Euro 5.100,00

- Importo lavori in economia Euro 2.300,00

- Imprevisti Euro 2.000,00

- CNPAIA 4% ed IVA 22% su spese tecniche
Euro 1.989,00

- Spostamento servizi Euro 1.961,00

- Incentivi interni Euro 1.000,00

- Spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, contabilità Euro 7.650,00

TOTALE A + B euro 73.000,00

Si allegano gli elaborati sommari relativi all'intervento sopra descritto.

Folignano 09.05.2017

Arch. Marco Marozzi



COMUNE DI FOLIGNANO

ELABORATO GRAFICO DI INQUADRAMENTO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI , TRATTO PEDONALE E CICLABILE IN VIA S.ANTONIO - PIANE DI MORRO

VIA S.ANTONIO - PIANE DI MORRO

NUOVA PISTA CICLABILE E PEDONALE



(PISTA CICLABILE TIPO)

NUOVO MARCIAPIEDE



(MARCIAPIEDE TIPO)

