

# COMUNE DI FOLIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



## SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA ANCONA "REALIZZAZIONE AREA AMMASSAMENTO E ZONA PARCO - FINANZIAMENTO SMS SOLIDALI - O.C.S.R. N.48/2018"

### PROGETTO DEFINITO - ESECUTIVO



*TAV. 06\_rev 01*

**ANALISI PREZZI\_\_ rev 01**

**UBICAZIONE**

**VIA ANCONA - VILLA PIGNA - FOLIGNANO ( AP)**

**DATA : Settembre 2018**

### UTC DI PROGETTAZIONE

Arch. Marco Marozzi ( capogruppo)

Ing. Jessica Ionni

Arch. Elisa Scalabroni

### UTC DI DIREZIONE LAVORI

Arch. Marco Marozzi ( capogruppo)

Ing. Jessica Ionni

Arch. Elisa Scalabroni

### RUP

Arch. Francesca Romana Mancini

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA ANCONA - REALIZZAZIONE AREA  
DI AMMASSAMENTO E ZONA PARCO Finanziamento SMS solidali -  
O.C.S.R. n.48/2018  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

**COMMITTENTE:** Amministrazione comunale di Folignano

Folignano, 26/10/2018

**IL TECNICO**  
Arch. Marco Marozzi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.01	Realizzazione staccionata in pali di pino torniti impregnati con trattamento in autoclave, costituita da corrimano diametro 10/12 cm e diagonali 8/10 cm posti ad interassedi 1,5 m, altezza fuori terra 1,10 m con trattamento imputrescibile, inclusi ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione 30x30x30, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al m di lunghezza dalla staccionata. E L E M E N T I: ( E ) [CM.3] COSTO ORARIO MANODOPERA OPERAIO COMUNE h ( E ) [CM.1] COSTO ORARIO MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO h ( L ) Ferramenta e chioderia ( kg prezzo di mercato) kg ( L ) Legno per pali di pino impregnati e trattati in autoclave ( prezzo di mercato) mc ( E ) [A01002.a] Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, comp ... ( qt=0,3*0,3*0,3) di cui MDO= 29.159%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc ( E ) [A03017.a] Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezio ... ( qt=0,3*0,3*0,3) di cui MDO= 8.223%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc  Sommano euro Spese Generali 13.00% * ( 28.29) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * ( 31.97) euro  T O T A L E euro / m	0,330 0,330 1,500 0,008       0,027       0,027	22,99 27,30 3,10 400,00       5,11       136,94	7,59 9,01 4,65 3,20       0,14       3,70       28,29 3,68       31,97 3,20       35,17	MDO MDO       ---       ---
Nr. 2 NP.02	Realizzazione di cassone per orti rialzati, di dimensioni 2,00 x 7,00 m in legno di pino impregnato e trattato in autoclave. Compresi i materiali, la ferramenta di assemblaggio, il riempimento con mezzo meccanico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte. E L E M E N T I: ( E ) [CM.1] COSTO ORARIO MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO h ( E ) [CM.3] COSTO ORARIO MANODOPERA OPERAIO COMUNE h ( L ) Tavolame in legno ( prezzo di mercato) mc ( L ) Ferramenta di assemblaggio ( kg prezzo di mercato) kg ( E ) [19.14.001.001] Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. St ... ( qt=2,30*7,30) m² ( E ) [A01010.a] Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compatta ... ( qt=0,3*2*7) di cui MDO= 32.241%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc  Sommano euro Spese Generali 13.00% * ( 259.68) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * ( 293.44) euro  T O T A L E euro / cadauno	2,270 2,270 0,180 2,800       16,790       4,200	27,30 22,99 400,00 4,47       2,61       4,09	61,97 52,19 72,00 12,52       43,82       17,18       259,68 33,76       293,44 29,34       322,78	MDO MDO       ---       ---
	A R I P O R T A R E				





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 7 19.14.001.00 1	Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm  euro / m <sup>2</sup>			2,61	
Nr. 8 20.01.025	Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  euro / m <sup>2</sup>			1,47	
Nr. 9 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte ( argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  euro / mc			5,11	
Nr. 10 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo  euro / mc			4,09	
Nr. 11 A03017.a	Condglomerato cementizio, per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza (slump) S4 (fluida), rapporto A/C ≤ 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità  tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30 ( Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )  euro / mc			136,94	
Nr. 12 A04011	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici  euro / mc			31,17	
Nr. 13 C02132.e	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, ( esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfilco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. È esclusa la caditoia in ghisa: dimensioni interne cm 80x80.  euro / cad			151,00	
Nr. 14 C02147.a	Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata ( o rettangolare) , a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO				
	A R I P O R T A R E				



