

COMUNE DI FOLIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



LAVORI DA REALIZZARSI IN ALCUNI LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI PER RIQUALIFICAZIONE IGIENICO FUNZIONALE ASILO NIDO IN LOCALITA' VILLA PIGNA E RIQUALIFICAZIONE SPAZIOVERDE ANTISTANTE ESCLUSIVO UTILIZZO DELL'ATTIVITA'

PROGETTO

TAV. 3	QUADRO ECONOMICO
UBICAZIONE	VIA BARBARANA - VILLA PIGNA (AP) DATA : Maggio 2018
UTC DI PROGETTAZIONE	
Arch. Marco Marozzi (capogruppo)	
UTC DI DIREZIONE LAVORI	
Arch. Marco Marozzi (capogruppo)	
RUP	
Arch. Francesca Romana Mancini	

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO, NONCHE' RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DEI LOCALI E DEGLI
SPAZI CHE OSPITANO LA STUTTURA ASILO NIDO COMUNALE.
- FINANZIAMENTO MIUR

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

Opere di sistemazione zona asilo

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SOFFITTO LOCALE BAGNI

Eliminazione di muffa su soffitto tramite trattamento con prodotti idonei, previo smontaggio di n.2 plafoniere;

Realizzazione di isolamento del soffitto, con applicazione tramite incollaggio di pannelli isolanti termici spessore 6mm e stuccatura. Pittura finale per interni a base di silicati avente ottima protezione contro la formazione di muffe. Circa mq.30

Realizzazione di cassettoni in cartongesso per copertura tubi, compreso struttura metallica portante, stuccatura e finitura, circa ml.4,45x0,50.

Rimontaggio e collegamento delle due plafoniere

2.300,00 €

INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ESTRAZIONE E RICAMBIO ARIA

Fornitura e posa in opera di recuperatore per estrazione, ricambio d'aria e sanificazione nei locali bagni compreso tubazioni di estrazione e immissione aria in PVC avorio posizionate a vista su soffitto, bocchette, griglie, materiali per staffaggio e collegamento elettrico, il tutto avente caratteristiche tecniche adeguate ai due locali.

Modifica vetro d'infisso per passaggio tubazioni; apertura di fori su pareti in muratura divisorie per passaggio tubazioni.

Rete smaltimento acque nere compreso l'allaccio alla pubblica fognatura

4.700,00 €

NUOVI MOTORI E IMPIANTO CALDO / FREDDO

Fornitura e posa in opera impianto caldo / freddo da installare al piano terra dell'edificio identificato come asilo nido di Villa Pigna. La fornitura prevederà l'installazione di un unico motore posto su adeguata piattaforma in cemento da posizionare fuori dalla attuale sede in modo da garantire un adeguato ricambio d'aria necessario al funzionamento del motore.

8.000,00 €

TOTALE IMPORTO LAVORI

15.000,00 €

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, NONCHE' RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI CHE OSPITANO LA STUTTURA ASILO NIDO COMUNALE.	
<u>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</u>	
A. IMPORTO DEI LAVORI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)	15.000,00 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1. IVA 22 % su importo lavori	3.300,00 €
B2. Fornitura e posa in opera di attrezzature area verde esterna	2.686,06 €
B3. IVA 22 % su (B.2)	590,93 €
B4. Lavori in economia (IVA inclusa)	1.500,00 €
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	8.077,00 €
Totale A + B	23.077,00 €