



**COMUNE DI FOLIGNANO**  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

"INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTO MARCIAPIEDI VIA ROMA"

TAV. 1 - RELATIVA TECNICA ILLUSTRATIVA

data : Luglio 2019

Progetto UTC : ing. Jessica Ionni  
arch. Marco Marozzi

RUP: Arch. Francesca Romana Mancini

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

### “INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTO MARCIAPIEDI VIA ROMA”

La presente relazione fa riferimento all'intervento di manutenzione che si rende necessario per un tratto dei marciapiedi di via Roma in Folignano capoluogo, che si estende per circa 60 m, così meglio individuato nell'allegato elaborato grafico TAV. 3. Allo stato attuale i marciapiedi presentano un effettivo stato di degrado della superficie di calpestio realizzata in conglomerato bituminoso, nonché si rileva un distacco dei cordoli in cemento prefabbricato rispetto alla quota della zanella in cls, presumibilmente in conseguenza di un cedimento degli strati di fondazione, dovuto a possibili infiltrazioni delle acque meteoriche.

L'intervento proposto consiste nel ripristino della superficie di calpestio in conglomerato bituminoso tipo tappetino dello spessore massimo di 3 cm, nella rimozione del cordolo prefabbricato in cls e della zanella esistente, con successiva realizzazione di cordolo e zanella gettati in opera, consolidamento dello strato di fondazione che sarà realizzato in misto cementato. Il nuovo cordolo, di dimensioni 10 x 30 cm, sarà inoltre opportunamente ancorato alla soletta esistente del marciapiede tramite l'impiego di barre in acciaio.

Per quanto non meglio specificato si fa riferimento agli elaborati, parte del presente progetto, che si elencano di seguito:

TAV. 1 – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

TAV.2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, STIMA DI INCIDENZA DELLA SICUREZZA  
ELENCO PREZZI, ANALISI DEI PREZZI, QUADRO ECONOMICO

TAV.3 – INQUADRAMENTO GENERALE, SEZIONE TIPO STATO ATTUALE  
SEZIONE TIPO STATO DI PROGETTO

#### Quadro economico dell'intervento

<b>A. IMPORTO DEI LAVORI A CORPO</b>	<b>11.951,06 €</b>
di cui oneri per la sicurezza	239,68 €
Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara	11.711,38 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B1. IVA 22% su importo lavori</b>	2.629,23 €
<b>B2. Per imprevisti e LL. in economia</b>	2.100,00 €
<b>B3. Incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016</b>	239,02 €
<b>B4. Arrotondamenti</b>	80,69 €
<b>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>5.048,94 €</b>
<b>Totale A + B</b>	<b>17.000,00 €</b>

Folignano, Luglio 2019

**Il tecnico progettista**  
ing. Jessica Ionni