

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
ED ALL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU UNO SPAZIO URBANO
COMPRESO NEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUPRA MARITTIMA
DENOMINATO "PIAZZA BUGIARDINI"**

COMMITTENTE

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

PROGETTISTA

DOTT. ARCH. LUCA VAGNONI

RUP

DOTT. ARCH. LUCA VAGNONI



TAVOLA

03

**CALCOLO SOMMARIO
DELLE SPESE**

FASE :

**PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA**

DATA :

27/08/2019

Interventi di messa in sicurezza volti all'eliminazione di barriere architettoniche ed all'efficientamento energetico, su uno spazio urbano compreso nel patrimonio comunale di Cupra Marittima denominato "Piazza Bugiardini"

MARCIAPIEDI	
Demolizione puntuale di pavimentazione e sottofondo cementizio	
Realizzazione di pavimentazione con materiale simile all'esistente	
Realizzazione di scivoli per l'accesso ai portatori di handicap	
Fornitura e posa in opera ove necessario di cordoli simili agli esistenti	
TOTALE A CORPO	€ 5.000,00
MANTO STRADALE	
Fresatura superficiale, fino alla profondità necessaria, della pavimentazione stradale bitumata	
Ripristino del sottofondo stradale mediante stesura di conglomerato bituminoso tipo binder	
Realizzazione del nuovo manto stradale mediante stesura di conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno strato di altezza di 2,5 cm per tutta l'ampiezza della strada oggetto d'intervento	
Formazione di segnaletica orizzontale e realizzazione di stalli sosta autovetture disposti in qualsiasi modo	
TOTALE A CORPO	€ 25.000,00
AREE VERDI CENTRALI	
Abbattimento ed estirpamento degli elementi vegetativi vivi presenti, (pino con circonferenza di cm 90-100) livellamento ed asportazione parziale del terreno	
Realizzazione di pavimentazione con ghiaia fluviale a vista dello spessore di 8cm circa	
Realizzazione di scivoli di accesso	
Sistemazione panchine esistenti	
Piantumazione di alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio sericeo) a Tilia Argentea. Circonferenza del fusto 16-18	
Semina di miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la lavorazione del terreno cure culturali;	
Fornitura e posa in opera ove necessario di cordoli simili agli esistenti	
TOTALE A CORPO	€ 10.000,00
ILLUMINAZIONE	
Asportazione pali pericolanti esistenti	
Scavo a sezione per permettere il rifacimento e ridefinizione dell'impianto d'illuminazione	
Fornitura e posa in opera di pali per la pubblica illuminazione	
Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti a tecnologia Led	
TOTALE A CORPO	€ 15.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI PER L'INTERVENTO	
Totale importo lavori per l'intervento	€ 53.000,00
Importo spese della sicurezza inclusa	€ 1.000,00
	€ 54.000,00

Cupra Marittima 27/08/2019

FIRMA E TIMBRO
dott. arch. Luca Vagnoni

Interventi di messa in sicurezza volti all'eliminazione di barriere architettoniche ed all'efficientamento energetico, su uno spazio urbano compreso nel patrimonio comunale di Cupra Marittima denominato "Piazza Bugiardini"