

Regione Marche - Provincia di Ascoli Piceno

Comune di
CUPRA MARITTIMA

Piazza Libertà, 11 - 63064 Cupra Marittima (AP) - Tel. e Fax: 0735-77671
E-mail: info@cupramarittima.net - Codice fiscale e partita I.V.A.: 0035633 044 9



Litorale di Cupra Marittima

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PICCOLA PESCA

PROGETTO ESECUTIVO

Visto e autorizzato

ELABORATO

Computo metrico e
quadro economico

ALLEGATO

Rev.00

B

DATA

Maggio 2017


Progettazione

Ing. Pietro MONTENOVO

Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno - n° 1014
Responsabile Servizio LL.PP. - Comune di Cupra Marittima

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LL. PP.

Ing. Pietro Montenovo



Comune di Cupra Marittima
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Litorale di Cupra Marittima
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PICCOLA PESCA

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima


Cupra Marittima, 05/05/2017

IL TECNICO
ing. Pietro Montenovoli

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LL. PP.
ing. Pietro Montenovoli



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 22.01.004*	Scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, eseguito all'asciutto o in acqua fino alla profondità di -3,50 m. sul livello del mare, con l'utilizzo di escavatore idraulico, per imbasamento e radicamento scogliere o per prelievi di materiali sabbioso/ghiaiosi da zone di sovrasedimentazione per successivi utilizzi di ripascimento spiagge. Nel prezzo è compreso l'onere per la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 1 m³, con l'obbligo del loro salpamento. E' compresa la formazione del cumulo e la regolarizzazione del materiale di risulta entro m. 300 dalla zona di scavo. Per messa in sicurezza foce torrente Menocchia	900,00			2,000	1'800,00		
	SOMMANO m³					1'800,00	2,89	5'202,00
2 22.01.004*	Scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, eseguito all'asciutto o in acqua fino alla profondità di -3,50 m. sul livello del mare, con l'utilizzo di escavatore idraulico, per imbasamento e radicamento scogliere o per prelievi di materiali sabbioso/ghiaiosi da zone di sovrasedimentazione per successivi utilizzi di ripascimento spiagge. Nel prezzo è compreso l'onere per la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 1 m³, con l'obbligo del loro salpamento. E' compresa la formazione del cumulo e la regolarizzazione del materiale di risulta entro m. 300 dalla zona di scavo. Sito di prelievo 1. Per messa in sicurezza area alaggio imbarcazioni piccola pesca Sito di prelievo 2. Sito di prelievo 3.	3200,00 3600,00 1800,00			1,000 1,000 1,000	3'200,00 3'600,00 1'800,00		
	SOMMANO m³					8'600,00	2,89	24'854,00
3 22.01.005*	Carico, trasporto e scarico con mezzi terrestri a formazione di cumuli di materiali sabbioso/ghiaiosi, provenienti da scavi subacquei, da zone del litorale di sovrasedimentazione, da scavi fluviali o da cava, anche per la formazione di ripascimenti, entro 10 km dalla zona di prelievo o stoccaggio. E' escluso lo spianamento ed il livellamento nella zona di scarico. Per metrocubo di materiale Per Sito di Destinazione 2, 3 e 4, in ragione del 25% del totale della sabbia scavata Vedi voce n° 2 [m³ 8 600.00]	0,25				2'150,00		
	SOMMANO m³					2'150,00	5,24	11'266,00
4 22.01.007*	Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. Per m³ netto reso a ripascimento. Per Sito di Destinazione 1, 2, 3 e 4 Vedi voce n° 2 [m³ 8 600.00]					8'600,00		
	SOMMANO m³					8'600,00	2,61	22'446,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							63'768,00
	T O T A L E euro							63'768,00
	Cupra Marittima, 05/05/2017							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							63'768,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'768,00
	ing. Pietro Montenovo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP. ing. Pietro Montenovo 							
	A RIPORTARE							

