



COMUNE DI ANTRODOCO

PROVINCIA DI RIETI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI E LIMITROFE AI FINI DELLA SICUREZZA VEICOLARE E PEDONALE. FINANZIAMENTO EX LEGGE 145/2018 E D.M.I. 10/01/2019

CIG: 787709506F

Dati Catastali :
Fg 12-13

Indirizzo :
Via Garibaldi e limitrofe
02013 Antrodoco (RI)



Tavola :

03.02

Committenti

Comune di Antrodoco
Corso Roma n. 15, 02013

Impresa Esecutrice :

Data :

17/04/2019

Progettista Incaricato:

Ing. Fabio Grassi

Scala :

VARIE

Serie :

-

Oggetto:

ONERI DELLA SICUREZZA

Spazio riservato alle integrazioni:

REVISORE

DATA

RIF. REVISIONE

UFFICIO TECNICO

Spazio riservato all'ente



GRASSI ENGINEERING

STUDIO DI INGEGNERIA

SISMICA - CIVILE - STRUTTURALE - GEOTECNICA

Via Dante Alighieri n.5/7-02013 Antrodoco (RI) Tel.+39-3389619968
pec :fabio.grassi@ingpec.eu email:ing.fabiograssi@gmail.com
Sito Internet : www.grassiengineering.it

Comune di Antrodoco
Provincia di Rieti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Antrodoco

Antrodoco, 19/04/2019

IL TECNICO
Ing. Fabio Grassi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S01.01.002.0 1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)		2,00	3,000		6,00		
	SOMMANO m²					6,00	89,00	534,00
2 S01.01.002.2 2.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	296,00	296,00
3 S01.01.001.0 5.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					16,90		
	SOMMANO m²					16,90	5,31	89,74
4 S01.04.002.1 3.a	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Nolo per un mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,89	50,89
5 S01.04.006.0 1.d	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di n ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,65	1,65
	Parziale LAVORI A MISURA euro							972,28
	T O T A L E euro							972,28
	Antrodoco, 19/04/2019							
	Il Tecnico Ing. Fabio Grassi							
	A R I P O R T A R E							