



REGIONE LAZIO



Avviso pubblico
per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio
Determinazione Regionale n. G03382 del 22/03/2019
L.R. 11 agosto 2008, n. 14, Art. 1, comma 13bis. e DGR 136 del 19 marzo 2019

PROGETTO ESECUTIVO


**VALORIZZAZIONE DEI SITI DI AGGREGAZIONE
SOCIALE E CULTURALE DELLE PRINCIPALI
PIAZZE DEL CAPOLUOGO**

Diamo Luce alla Bellezza del Borgo

ALLEGATO 5

**Computo Metrico
Estimativo**

Progettista



ANTONIO FERRETTI ARCHITETTO

P.I. - C.F. 00992610576

02100 RIETI - Via Salaria n.12

Tel. 340.5400787 - E-mail: ant.ferretti@libero.it



Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giuseppe Gregori

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Sindaco e Legale Rappresentante

Ing. Alberto Guerrieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Data: giugno 2020

COMUNE DI ANTRODOCO

Corso Roma n° 15 - 02013 Antrodoco (RI) - comunediantrodoco@legalmail.it

Tel. 0746/578185 - Fax 0746/878623

Area IV^ - Lavori Pubblici - Area V^ - Urbanistica e Patrimonio

COMUNE DI ANTRODOCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP 001	Apparecchio di illuminazione ad incasso a filo della superficie con ghiera in acciaio a bassa tensione. Il corpo, di forma circolare, diametro 60 mm. Temperatura colore K 6000, luc ... io, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ILLUMINAZIONE FASCE PIAZZA DEL POPOLO					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	130,00	2'600,00
2 NP 002	Proiettore sommergibile per fontana. Apertura fascio luminoso:40 gradi. Installazione sommersa. Potenza totale 15 W, protezione IP68. Sorgente luminosa LED RGB. E' compreso lo scav ... , il montaggio, i collegamenti elettrici e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. ILLUMINAZIONE INTERNA FONTANA PIAZZA DEL POPOLO					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	330,00	1'320,00
3 NP 004	Fornitura e posa in opera di alimentatore per fari a Led 220 V - 24 V, 20 W, sono comprese le eventuali opere provvisionali, scavi, rinterri ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PIAZZA DEL POPOLO FONTANA PIAZZA DEL POPOLO CHIESA SANTA CHIARA OBELISCO PIAZZA 4 NOVEMBRE STATUA LUIGI MANNETTI					4,00 2,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	140,00	1'540,00
4 NP 003	Apparecchio a incasso finalizzato all'illuminazione da terra e all'impiego di sorgenti LED. Versione luce bianca. Il corpo è realizzato in fusione di alluminio, cornice in acciaio ... lla pavimentazione esistente ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ILLUMINAZIONE FACCIATA CHIESA S. CHIARA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	150,00	600,00
5 NP 005	Fornitura di materiale e manodopera per l'installazione di proiettore da esterno orientabile passivato, fascio di luce orientabile 35 e 60 gradi, 220 V- 30 WW, di dimensioni diamet ... rensivo di staffe, cablaggi ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. FACCIATA SANTA MARIA ASSUNTA					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	320,00	2'880,00
6 NP 006	Fornitura di materiale e manodopera per l'installazione di proiettore da esterno orientabile passivato, fascio di luce 60 gradi, 220 V- 18 W, di dimensioni diametro 90 mm x 150 mm ... rensivo di staffe, cablaggi ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. INGRESSO PALAZZO COMUNALE					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	200,00	1'200,00
7 NP 007	Apparecchio a incasso finalizzato all'illuminazione da terra e all'impiego di sorgenti LED. Versione luce bianca,rossa e verde.24 V 3 W. Il corpo è realizzato in fusione di allumin ... lla pavimentazione esistente ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera							
	A R I P O R T A R E							10'140,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'140,00
8 F01.02.022.a	finita a perfetta regola d'arte. OBELISCO PIAZZA 4 NOVEMBRE STATUA LUIGI MANETTE					3,00 3,00	150,00	900,00
	SOMMANO cadauno					6,00		
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di selce di qualsiasi dimensione, compreso la sabbia di allettamento, compreso il carico degli elementi, la loro pulizia e l'allontanamento n ... dentemente indicati dalla D. L., per il loro successivo riutilizzo: eseguita a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici		60,00	0,150		9,00		
	rimozione pavimentazione piazza del popolo rimozione pavimentazione Chiesa Santa Chiara		45,00	0,300		13,50		
	SOMMANO m²					22,50	13,29	299,03
9 B01.05.023.b	Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall'Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi l'onere delle interruzioni in ... la d'arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 6 x 6 x 8 cm Vedi voce n° 8 [m² 22.50]					22,50	76,44	1'719,90
	SOMMANO m²					22,50		
	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte in letto di sabbia Vedi voce n° 9 [m² 22.50]					22,50		
	SOMMANO m²					22,50		
10 B01.05.025	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte in letto di sabbia Vedi voce n° 9 [m² 22.50]					22,50	6,35	142,88
	SOMMANO m²					22,50		
	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e ma ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille		60,00	0,150	0,500	4,50		
	piazza del popolo Santa Chiara statua Liugi Mannetti		45,00	0,300	0,500	6,75		
	SOMMANO m³		10,00	0,300	0,500	1,50	118,16	1'506,54
12 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm Statua Luigi Mannetti Santa Chiara					1,00 1,00	52,68	105,36
	SOMMANO cad					2,00		
	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50					15,00 60,00 45,00		
	corrugato per inserimento statua Luigi Mannetti corrugato per inserimento cavi piazza del Popolo corrugato per inserimento cavi Santa Chiara					120,00		
	SOMMANO m					120,00	4,54	544,80
	A R I P O R T A R E							15'358,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'358,51
14 D02.02.013.0 3.a	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sottogaina ... I 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm² fasce piazza del popolo Fontana Santa Chiara Facciata Santa Maria Obelisco Piazza 4 Novembre Statua Luigi Mannetti Ingresso Palazzo Comunale					60,00 25,00 50,00 45,00 20,00 15,00 15,00		
	SOMMANO m					230,00	6,90	1'587,00
15 A02.02.002.e	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... er quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all'interno di edifici con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 11 [m³ 12.75]	1,20				15,30		
	SOMMANO m³					15,30	115,63	1'769,14
16 D05.33.003.d	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... i, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 380 x 300 x 120 PIAZZA DEL POPOLO FONTANA FACCIATA SANTA MARIA SANTA CHIARA STATUA MANNETTI					4,00 1,00 6,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	35,27	458,51
17 D05.38.005	Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1-1/2" Obelisco Piazza 4 Novembre					15,00		
	SOMMANO m					15,00	11,26	168,90
18 D05.17.004	Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 60 x 10 Santa Chiara Facciata Santa Maria Ingresso Palazzo Comunale					10,00 35,00 15,00		
	SOMMANO m					60,00	7,39	443,40
19 D03.14.001	Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A Fontana Piazza del Popolo Santa Chiara Facciata Santa Maria Obelisco piazza 4 Novembre Statua Luigi Mannetti Ingresso Palazzo Comunale					4,00 4,00 4,00 6,00 1,00 1,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					26,00		19'785,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,00		19'785,46
20 D05.22.002	SOMMANO cad Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75 Obelisco Piazza 4 Novembre					26,00	33,15	861,90
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	48,03	48,03
21 A04.01.020.a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg, Per facciata Chiesa Santa Maria					2,00		
	SOMMANO giorno					2,00	532,00	1'064,00
22 B02.05.001.a	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... iso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del prodotto) Santa Chiara					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	187,26	187,26
	Parziale LAVORI A MISURA euro							21'946,65
	T O T A L E euro							21'946,65
	Data, _____ Il Tecnico Dott. Arch. Antonio PERRETTI							
								
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: