



REGIONE LAZIO



**Avviso pubblico**  
**per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio**  
*Determinazione Regionale n. G03382 del 22/03/2019*  
L.R. 11 agosto 2008, n. 14, Art. 1, comma 13bis. e DGR 136 del 19 marzo 2019

## **PROGETTO ESECUTIVO**


**VALORIZZAZIONE DEI SITI DI AGGREGAZIONE  
SOCIALE E CULTURALE DELLE PRINCIPALI  
PIAZZE DEL CAPOLUOGO**

**Diamo Luce alla Bellezza del Borgo**

**ALLEGATO 7**

**Stima incidenza sicurezza**

**Progettista**



**ANTONIO FERRETTI ARCHITETTO**

P.I. - C.F. 00992610576

02100 RIETI - Via Salaria n.12

Tel. 340.5400787 - E-mail: ant.ferretti@libero.it



**Responsabile Unico del Procedimento**

**Geom. Giuseppe Gregori**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

**Sindaco e Legale Rappresentante**

**Ing. Alberto Guerrieri**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Data: giugno 2020

**COMUNE DI ANTRODOCO**

Corso Roma n° 15 - 02013 Antrodoco (RI) - comunediantrodoco@legalmail.it

Tel. 0746/578185 - Fax 0746/878623

Area IV<sup>^</sup> - Lavori Pubblici - Area V<sup>^</sup> - Urbanistica e Patrimonio

**COMUNE DI ANTRODOCO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>						
1 A02.01.009.a	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e ma ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille	SOMMANO m³	12,75	118,16	1'506,54	22,60 1,500
2 A02.02.002.e	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... er quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all'interno di edifici con materiale proveniente dagli scavi	SOMMANO m³	15,30	115,63	1'769,14	159,22 9,000
3 A04.01.020.a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg.	SOMMANO giorno	2,00	532,00	1'064,00	111,72 10,500
4 B01.05.023.b	Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall'Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi l'onere delle interruzioni in ... la d'arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 6 x 6 x 8 cm	SOMMANO m²	22,50	76,44	1'719,90	8,60 0,500
5 B01.05.025	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte in letto di sabbia	SOMMANO m²	22,50	6,35	142,88	0,71 0,500
6 B02.05.001.a	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... isso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del prodotto)	SOMMANO cad	1,00	187,26	187,26	0,94 0,500
7 D02.02.013.0 3.a	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... I 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²	SOMMANO m	230,00	6,90	1'587,00	39,68 2,500
8 D03.14.001	Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A	SOMMANO cad	26,00	33,15	861,90	21,55 2,500
9 D05.17.004	Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 60 x 10	SOMMANO m	60,00	7,39	443,40	11,09 2,500
10 D05.22.002	Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75	SOMMANO cad	1,00	48,03	48,03	1,20 2,500
11 D05.33.003.d	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... i, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 380 x 300 x 120	SOMMANO cad	13,00	35,27	458,51	11,46 2,500
12 D05.38.005	Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1-1/2"	SOMMANO m	15,00	11,26	168,90	4,22 2,500
13	Tubo corrugato termoplastico autoestinguento per cavidotti, serie pesante					
<b>A R I P O R T A R E</b>					9'957,46	392,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			9'957,46	392,99	
D05.41.001	(schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50					
	SOMMANO m	120,00	4,54	544,80	19,07	3,500
14 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm					
	SOMMANO cad	2,00	52,68	105,36	2,63	2,500
15 F01.02.022.a	Rimozione di pavimentazione in cubetti di selce di qualsiasi dimensione, compreso la sabbia di allettamento, compreso il carico degli elementi, la loro pulizia e l'allontanamento n ... dentemente indicati dalla D. L., per il loro successivo riutilizzo: eseguita a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici					
	SOMMANO m²	22,50	13,29	299,03	5,98	2,000
16 NP 001	Apparecchio di illuminazione ad incasso a filo della superficie con ghiera in acciaio a bassa tensione. Il corpo, di forma circolare, diametro 60 mm. Temperatura colore K 6000, luc ... io, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	20,00	130,00	2'600,00	65,00	2,500
17 NP 002	Proiettore sommergibile per fontana. Apertura fascio luminoso:40 gradi. Installazione sommersa. Potenza totale 15 W, protezione IP68. Sorgente luminosa LED RGB. E' compreso lo scav ... il montaggio, i collegamenti elettrici e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	4,00	330,00	1'320,00	33,00	2,500
18 NP 003	Apparecchio a incasso finalizzato all'illuminazione da terra e all'impiego di sorgenti LED. Versione luce bianca. Il corpo è realizzato in fusione di alluminio, cornice in acciaio ... lla pavimentazione esistente ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	4,00	150,00	600,00	15,00	2,500
19 NP 004	Fornitura e posa in opera di alimentatore per fari a Led 220 V - 24 V, 20 W, sono comprese le eventuali opere provvisoriale, scavi, rinterri ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	11,00	140,00	1'540,00	38,50	2,500
20 NP 005	Fornitura di materiale e manodopera per l'installazione di proiettore da esterno orientabile passivato, fascio di luce orientabile 35 e 60 gradi, 220 V- 30 WW, di dimensioni diamet ... rensivo di staffe, cablaggi ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	9,00	320,00	2'880,00	66,24	2,300
21 NP 006	Fornitura di materiale e manodopera per l'installazione di proiettore da esterno orientabile passivato, fascio di luce 60 gradi, 220 V- 18 W, di dimensioni diametro 90 mm x 150 mm ... rensivo di staffe, cablaggi ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	6,00	200,00	1'200,00	30,00	2,500
22 NP 007	Apparecchio a incasso finalizzato all'illuminazione da terra e all'impiego di sorgenti LED. Versione luce bianca,rossa e verde.24 V 3 W. Il corpo è realizzato in fusione di allumin ... lla pavimentazione esistente ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	6,00	150,00	900,00	22,50	2,500
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			21'946,65	690,91	3,148
	<b>T O T A L E euro</b>			21'946,65	690,91	3,148
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE			
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>				
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	21'946,65	690,91		3,148
	<b>TOTALE euro</b>	21'946,65	690,91		3,148
	<p>Data, 11/06/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Dot. Arch. Antonio FERRETTI</p> 				
	<b>A RIPORTARE</b>				

COMMITTENTE: