



COMUNE DI ANTRODOCO

UFFICIO TECNICO

PROVINCIA DI RIETI

Centr.:Tel. 0746/578185 – Fax 0746/578623 –

sito: www.comunediantrodoco.it

areatecnicaantrodoco@pec.it

**STUDIO DI FATTIBILITA' PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

TIPOLOGIA INTERVENTO:	RIFACIMENTO DI MANTO STRADALE
AREA D'INTERVENTO:	VIA VESPASIANO
ALLEGATO 01 :	RELAZIONE TECNICA

I Tecnici incaricati

Geom. Simone De Santis



Geom. Raffaella Iacovitti

OGGETTO: Relazione sullo stato del manto stradale di Via Vespasiano

Foto aeree della via in oggetto



Dopo aver eseguito il sopralluogo si riferisce quanto segue:

Il manto stradale di Via Vespasiano presenta grandi buche specialmente nella parte dove sono stati eseguiti gli scavi per l'inserimento dei tubi del Gas Metano e in prossimità dei pozzetti come si evince anche dalle foto allegate. Vista la dimensione delle buche e la situazione in cui versa buona parte del manto stradale a parere dei sottoscritti il lavoro deve essere eseguito con urgenza.

I metri quadrati totali stimati per l'intervento sono 207,00;

Gli interventi previsti sono:

- 1) la fresatura di cm 3 dell'asfalto esistente;
- 2) la successiva posa di nuovo tappetino bituminoso di cm 3 applicato e rullato (senza uso della finitrice).
- 3) Lo smontaggio di una caditoia stradale con posizionamento di nuovo canale di scolo e successivo riposizionamento della caditoia;

Per l'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra sono state estrapolate le voci del prezziario Regionale Lazio 2012 e i costi sono:

- 1) per la fresatura è di euro 1,46 mq/cm;
- 2) per la bitumatura è di euro 1,01 mq
- 3) per il nuovo tappetino è di euro 6,24 per 3 cm;

- 4) Per lo smontaggio della caditoia e la sostituzione del canale di scolo il prezzo è stato fatto a corpo ed è di euro 500,00;

Il costo totale previsto esclusi l'iva, gli oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo sono stimati in euro 3.262,13


Antrodoco li 05/11/2019

I Tecnici incaricati

Geom. Simone De Santis



Geom. Raffaella Iacovitti





COMUNE DI MARTIN
UFFICIO TECNICO
AREA IV



COMUNE
Provincia di Rieti
OFFICIO TECNICO
AREA IV
10/06/2016



COMUNE DI **ANTROPOLO**
Provincia di Rieti
UFFICIO TECNICO
AREA IV


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rimozione e rifacimento di asfalto lungo Via Vespasiano in Antrodoco

COMMITTENTE:

Data, 05/11/2019

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m ² . spessore medio cm 3 buche		2,00	2,000	3,000	12,00		
			3,00	3,000	3,000	27,00		
			8,00	3,000	3,000	72,00		
			6,00	2,000	3,000	36,00		
			25,00	2,000	3,000	150,00		
			1,00	1,000	3,000	3,00		
			15,00	2,000	3,000	90,00		
	POZZETTI		1,00	2,000	3,000	6,00		
	POZZETTI		1,00	2,000	3,000	6,00		
			25,00	2,000	3,000	150,00		
			10,00	2,000	3,000	60,00		
	GRIGLIA		2,00	1,000	3,000	6,00		
	POZZETTO		1,00	1,000	3,000	3,00		
	SOMMANO m ² /cm					621,00	1,46	906,66
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rollari o su strati bituminosi precedentemente stesi bitumatura per ancoraggio nuovo asfalto					207,00		
	SOMMANO m ²					207,00	1,01	209,07
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... tato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale finitura					207,00		
	SOMMANO m ²					207,00	6,24	1'291,68
4 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche	1,60	207,00		0,050	16,56		
	SOMMANO ton					16,56	8,42	139,44
5 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri, fresature di strade					16,56		
	SOMMANO ton					16,56	13,00	215,28
6 NP01	Smontaggio caditoia di ml 2, sostituzione canaletta in cemento e rimontaggio griglia compreso smaltimento dei materiali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'262,13
	A RIPORTARE							3'262,13

COMMITTENTE:

