REGIONE LAZIO

G.A.L. VETTE REATINE

Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Operazione 19.2.1_7.4.1

PROGETTO DEFINITIVO

RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO POLIVALENTE

ALLEGATO 3	Computo Metrico

Progettista
Geom. Simone De Santis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Sindaco e Legale Rappresentante
Ing. Alberto Guerrieri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Data: marzo 2020

COMUNE DI ANTRODOCO

COMUNE DI ANTRODOCO

Corso Roma n° 15 - 02013 Antrodoco (RI) - comunediantrodoco@legalmail.it
Tel. 0746/578185 - Fax 0746/878623
Area IV^ - Lavori Pubblici - Area V^ - Urbanistica e Patrimonio

Comune di Antrodoco
Provincia di Rieti

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione e recupero del campo sportivo denominato polivalente misura 19 sottomisura 19.2 operazione 19.2.1 7.4.1

COMMITTENTE: Comune di Antrodoco

Data, 05/03/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 A03.01.015.d	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili							
	Demolizione vecchio manto		37,70	19,600		738,92		
	SOMMANO m²					738,92	5,16	3´812,83
2 C03.01.016	Trattamento preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali composti da filler ... a pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito							
	nuova pavimentazione campo sport.		37,70	19,600		738,92		
	SOMMANO m²					738,92	3,58	2´645,33
3 C03.01.032	Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretanici e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di ... 4 e preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita							
	nuova pavimentazione campo sport.		37,70	19,600		738,92		
	SOMMANO m²					738,92	29,55	21´835,09
4 C03.01.047	Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito							
	righe di giocao campo sport.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	715,81	2´863,24
5 A03.02.026	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	rimozione vecchia rete	2,00	55,90	2,500		279,50		
		2,00	25,80	2,500		129,00		
	SOMMANO kg					408,50	0,77	314,55
6 A17.02.013.a	Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni: del peso di kg 1,850 al m²							
	ripristino recinzione deteriorata e danneggiata	2,00	55,90		2,500	279,50		
		2,00	25,80		2,500	129,00		
	SOMMANO m²					408,50	5,01	2´046,59
7 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm							
	corrimano mancante		7,00		2,570	17,99		
	SOMMANO kg					17,99	5,33	95,89
8	Proiettore per lampada ai vapori di Sodio A.P., grado di protezione IP							
	A R I P O R T A R E							33´613,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´613,52
D06.05.003.c	65 classe I, di forma rettangolare, corpo in alluminio pressofuso verniciato ai poliuretani, con gli elementi ... sacavo, cablaggio, rifasamento, comprensivo di lampada ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada fino da 400 W SAP							
	proiettori per illuminazione					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	230,86	2´770,32
9 A21.01.019.b	Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fond ... inzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: travi							
	ripristino porzioni ammalorate del cordolo perimetrale		10,00	0,300	55,000	165,00		
			5,00	0,300	55,000	82,50		
			7,00	0,300	55,000	115,50		
			3,00	0,300	55,000	49,50		
	SOMMANO m²/mm					412,50	4,11	1´695,38
	Parziale LAVORI A MISURA euro							38´079,22
	T O T A L E euro							38´079,22

Data, 05/03/2020

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							