Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

# *Comune di Antrodoco*

***Provincia di Rieti***

---

# ORIGINALE ORDINANZA SINDACO

## N° 38 DEL 28-05-2020

**OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIIN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS FRAZIONE ROCCA DI FONDI FG. 25 P.LLE 760/PARTE E PORZIONI DI EDIFICIO NON ACCATASTATA DOPO LA PART. 758 E REVOCA ORDINANZA 78.**

**Impresa Fabi Pino**
**Via Bagno n. 35**
**Antrodoco (RI)**
**Pec: fgedilizia@arubapec.it**

**Impresa Salaria Appalti**
**Via Cairoli n. 16**
**Castel Sant'Angelo (RI)**
**Pec: salariaappalti@pec.it**

p.c. COI Unico Amatrice
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016
PEC soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it

Gentile Carlo
Via Salaria Piedi Paterno
02010 Castel Sant'Angelo (RI)

Gentile Orlando
Via Torricella Sabina
02010 Rieti

Gentile Stefania
Via Cavour 6
02013 Antrodoco(RI)

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

## IL SINDACO

- Rilevato come in fase di censimento danni dei sismi succedutisi a decorrere dal 24.08.2017, siano emersi più casi di edifici o porzioni di edifici i quali, anche per le condizioni di abbandono in cui versavano prima dell'evento stesso , evidentemente peggiorate dall'attività sismica , rappresentano un pericolo per la collettività ,in ragione della vicinanza al suolo stradale e perturbazione od impedimento alla circolazione od a edifici circostanti;
- Dato atto che, al fine di dare ai Sindaci responsabili di Protezione Civile, supporto nell'individuazione delle soluzioni atte a evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità , sono stati istituiti ed attivati , mediante la **Circolare UC/TERAG/47429 del 15.09.2016 , da parte del Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gi Gruppi tecnici di Sostegno (d'ora in avanti brevemente GTS)** , con la funzione di individuare le misure urgenti di messa in sicurezza di tali edifici ;
- Dato atto che tali GTS sono costituiti , per edifici non catalogati come beni culturali, da un tecnico dei Vigili del Fuoco, da un tecnico comunale, supportati da uno strutturista;
- Atteso che , a seguito di richiesta del Sindaco prot.n. 5103 del 30/05/2018 , inerente , tra gli altri, **i resti di un edificio in frazione Rocca di Fondi, Fg. 25 p.lla 760/parte e porzione di fabbricato non accatastato successivo alla p.lla 758, Via del Colle,** il **Coordinamento operativo Intercomunale Unico di Protezione Civile** (d'ora in avanti in breve **COI), ha convocato il GTS per la data del 13.06.2018**
- Dato atto che per la particella 760/part, ridotta allo stato di rudere fatiscente, il GTS prescrive la rimozione delle murature residue e la rimozione delle macerie precedentemente crollate che si trovano all'interno del sito onde evitare la caduta degli stessi sulla pubblica via;
- Dato atto che, per quanto attiene la porzione di fabbricato non accatastata e successiva alla particella 758 il GTS prescrive la rimozione delle murature residue e la rimozione delle macerie precedentemente crollate che si trovano all'interno del sito onde evitare la caduta degli stessi sulla pubblica via;
- Visto il Computo Metrico allegato , redatto sulla base dei vigenti Tariffari , con particolare riferimento a quello commissariale per la Ricostruzione e quello della regione Lazio per oo.pp. anno 2012 , dal quale si evince la spesa , al netto del ribasso del 20% previsto dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016, per i due interventi, che denota una spesa complessiva , compresi gli oneri , le imposte e gli accantonamenti obbligatori è di € **20.981,59** di cui € **15.871,10** per soli lavori e oneri di sicurezza , detratto il ribasso del 20% previsto dall'art. 163 de D.Lgs. 50/2016;
- Da aggiungere ai lavori computati le ulteriori spese per l'adeguamento del cantiere alle disposizioni per il contenimento del COVID-19 e se necessario lavori extra da computare durante l'esecuzione dei lavori;
- Vista l'ordinanza 78 del 23/09/2019 con la quale si incaricava la ditta **Salaria Appalti srl, Codice Fiscale e P.I. 01141930576, Via Cairolin. 16, Castel Sant' Angelo (RI)**;
- Atteso che all'atto dell'effettivo avvio dei lavori, l'impresa denunciava la presenza di materiale presumibilmente contenente amianto, nell'ambito del cantiere di demolizione;
- Dato atto che il RUP Geom. Simone De Santis avviava opportunamente una campagna di indagini sul sito, consultando un biologo che ha confermato la presenza di lastre di fibrocemento contenenti amianto, tanto da rendere necessaria la redazione di un piano di smaltimento (trasmesso secondo legge all'ARPA Lazio) e successivamente lo smaltimento da parte di impresa specializzata;
- Vista la nota trasmessa a mezzo PEC, prot. 4082 del 20/05/2020, con la quale l'Amministratore Unico della Salaria Appalti Sig. Giovanni Bianchini, per cause imprevedibili sopravvenute non dipendenti da volontà della parte, attestava la propria impossibilità di eseguire l'ordinanza;

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

- Atteso che all'impresa medesima non è, allo stato , dovuto alcun onere, non avendo, come detto in precedenza, attivato il cantiere;
- Ritenuto, a ragione di quanto comunicato dalla ditta, sussistente l'impedimento a realizzare i lavori;
- Atteso che, al fine di eseguire i lavori stessi, è ora necessario incaricare nuovamente un'impresa qualificata , e che è stata individuata la ditta **Fabi Giuseppino, C.F. FBAGPP63L08A258F e P.I. 00692090574, Via Bagno 35 Antrodoco (RI)** la quale risulta in possesso dei mezzi e della qualificazione adatta ad eseguire le opere , di importo largamente inferiore a €. 40.000,00, ed è allibrata tra quelle iscritte all'Anagrafe Antimafia degli esecutori tenuta presso la Struttura di Missione di Contrasto Antimafia del Ministero degli Interni , la quale è disponibile ad eseguirli con urgenza e sotto la sorveglianza del personale dell'Ufficio Tecnico ;
- Dato atto che in ragione della durata e consistenza delle opere non è necessario approntare una progettazione specifica ;
- Atteso che la stessa **Circolare UC/TERAG/47429 prevede la rimborsabilità da parte del Soggetto Attuatore Sisma 2016 , delle spese per lo svolgimento delle attività previste, secondo le modalità previste dalla circolare UC/TERAG/44398 del 013.09.2016 e successive modifiche ed integrazioni;**
- Dato atto che i proprietari dell'immobile censito alla particella 760/parte risultano:
    1. Gentile Carlo Via Salaria Piedi Paterno, 02010 Castel Sant' Angelo;
    2. Gentile Orlando Via Torricella Sabina, 02010 Rieti;
    3. Gentile Stefania Via Cavour 6, 02013 Antrodoco;
- Dato atto che per la porzione successiva alla particella 758 non si è riusciti a rintracciare i proprietari visto che l'edificio non è riportato in catasto e non ci sono notizie di chi siano i proprietari;
- Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Gregori ed affidare allo stesso i compiti di contabilizzazione e verifica dei lavori ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 ;
- Dato atto che la **spesa da anticiparsi** trova copertura sul capitolo 1735 c.e.;
- Viste le OCDPDC 388,389,392 e 394 del 2016;
- Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Visti gli articoli 36 c.2 lettera a), 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016;

**ORDINA**

1. la revoca dell'ordinanza n. 78 del 23/09/2019, limitatamente alla parte in cui le opere necessarie vengono affidate alla ditta Salaria Appalti con sede in Via Cairoli n. 16, Castel Sant'Angelo (RI)
2. alla ditta in indirizzo di eseguire , sotto la sorveglianza e secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Simone De Santis la demolizione integrale dei resti dell'edificio citato in narrativa Fg. 25 p.lla 760/parte e della porzione di edificio non accatastata e successiva alla p.lla 758, comprensiva del carico e trasporto a discarica autorizzata delle macerie e dei materiali rinvenuti sull'area , secondo le prescrizioni di legge , e dei lavori di finitura per ripristinare le condizioni di ordinario decoro e salubrità dei luoghi, sulla base dell'allegato computo metrico;
3. il rispetto sotto la responsabilità piena dell'Impresa, delle disposizioni per il contrasto al COVID – 19 previste nei cantieri, sui mezzi, sulle attrezzature e per gli addetti alle lavorazioni presenti;
4. l'inizio dei lavori entro gg. 8, quindi entro il 03/06/2020 dal ricevimento della presente , e la loro ultimazione entro i successivi gg. 24, quindi entro il 26/06/2020;

**DISPONE**

1. la trasmissione della presente ai proprietari sopraelencati che provvederanno, tempestivamente, a dare comunicazione del contenuto della presente ad eventuali soggetti dimoranti nel fabbricato, nonché agli ulteriori aventi titolo non reperibili;
2. la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Rieti, al COI Unico , ai Carabinieri di Antrodoco , al Comando Stazione del Corpo Carabinieri Forestali di Antrodoco , nonché al Soggetto Attuatore sisma 2016;
3. al Responsabile Unico del Procedimento di effettuare quanto di sua competenza in attuazione della presente, e in particolare di rideterminare il calcolo delle spese effettive da rimborsare all'Impresa per gli apprestamenti e le attività necessarie per integrare il piano di sicurezza al fine di adeguarlo all'attuazione dei protocolli atti a limitare la diffusione del virus COVID-19

4. la trasmissione della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario;

Avverso la presente può essere proposto ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica , ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
**Ing. Alberto Guerrieri**

Il RUP
**Geom. Simone De Santis**

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

| 2.Quadro Economico | | | |
|---|---|---|---|
| | **DESCRIZIONE VOCI** | **IMPORTI** | **SUB-TOTAL** |
| **A** | **LAVORI (IMPORTO DI AFFIDAMENTO)** | | **€ 15.871,10** |
| A.1 | Importo complessivo lavori | € 18.984,57 | |
| A.2 | Di cui oneri di sicurezza non osttoposti a ribasso d'asta (3%) | € 569,54 | |
| A.3 | Ribasso d'asta : art. 163 D.Lgs. 50/2016 20% su (A1-A.2) | -€ 3.683,01 | |
| A,4 | Importo di affidamento (A1-A.3+A.2) | € 15.301,56 | |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** | | **€ 5.110,49** |
| B.1) | Imprevisti e Lavori in economia comprensivi di IVA di legge | € 0,00 | |
| B.2) | Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti | € 0,00 | |
| B.2.1) | Rilievi e Accatastamenti | € 0,00 | |
| B.2.2) | Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi strutturali | € 0,00 | |
| **B.3)** | **Spese Tecniche** | *€ 0,00* | |
| B.3.1) | Spese per attività consulenza o supporto: *geologo* | € 0,00 | |
| B.3.2) | Spese tecniche *progettazione definitiva* | € 0,00 | |
| B.3.3) | Spese tecniche *progettazione esecutiva compreso CSP* | € 0,00 | |
| B.3.4) | Spese tecniche *direzione dei lavori compreso CSE* | € 0,00 | |
| B.3.5) | Spese per verifiche tecniche *(collaudo tecnico-amministrativo e statico)* | € 0,00 | |
| B.3.6) | Attestato di certificazione energetica | € 0,00 | |
| B.3.7) | Spese e oneri accessori non superiore al 25% | € 0,00 | |
| B.4) | Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli | € 0,00 | |
| B.5) | Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza | € 793,56 | |
| B.6) | Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori) INFLAZIONE sui prezzi | € 158,71 | |
| B.7) | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A) | € 317,42 | |
| B.8) | Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici | € 0,00 | |
| B.9) | Contributo ANAC – *esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017* | € 0,00 | |
| B.10) | Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006, spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori (A) | € 158,71 | |
| B.11) | Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6= 4% | € 0,00 | |
| B.12) | Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% | € 0,00 | |
| B.13) | I.V.A. lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento /10% Nuova costruzione | € 3.491,64 | |
| B.14) | I.V.A. 22% su B.2.2 - B.1 - B.5 | € 174,58 | |
| B.15) | I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale | € 0,00 | |
| B.16) | I.V.A. 10% accordo bonario | € 15,87 | |
| | **TOTALE GENERALE (A+B)** | | **€ 20.981,59** |

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

# Comune di Antrodoco
Provincia di Rieti



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** GTS del 13/06/2018 Demolizione resti di edificio in Rocca di Fondi foglio 25 part.760/parte e porzione di edificio, dopo part. 758, non accatastato

**COMMITTENTE:** Comune di Antrodoco

Data, 28/05/2020

**IL TECNICO**

COMUNE DI ANTRODOCO
Provincia di Rieti
UFFICIO TECNICO
AREA IV

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 1<br>F01037.c | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80 | | | | | | | |
| | per recinzione di cantiere | | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 20,00 | 15,60 | 312,00 |
| 2<br>F01038 | Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cor ... gni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato | | | | | | | |
| | recinzione di caniere | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 10,90 | 109,00 |
| 3<br>F01114.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti d ... e di garantire la sicurezza dei lavoratori: in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00 | | | | | | | |
| | sette giorni lavorativi | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO giorno | | | | | 7,00 | 0,18 | 1,26 |
| 4<br>F01115.b | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da im-piegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicant ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 | | | | | | | |
| | cartello di cantiere | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO giorno | | | | | 7,00 | 0,16 | 1,12 |
| 5<br>S01.04.002.15.c | Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione | | | | | | | |
| | per recinzione di cantiere | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 6,26 | 62,60 |
| 6<br>A03.01.002.b | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni | | | | | | | |
| | Part. 760 parte | | 2,50 | 0,600 | 5,000 | 7,50 | | |
| | | | 4,10 | 0,600 | 1,930 | 4,75 | | |
| | | | 1,50 | 0,600 | 1,930 | 1,74 | | |
| | Porzione non accatastata | | 2,63 | 0,600 | 2,610 | 4,12 | | |
| | | | 3,00 | 0,600 | 7,000 | 12,60 | | |
| | | | 2,63 | 0,600 | 7,000 | 11,05 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 41,76 | 91,35 | 3'814,78 |
| 7<br>A02.01.010.a | Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 4'300,76 |

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 4'300,76 |
| | resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto | | | | | | | |
| | Materiale gia presente | | 4,10 | 2,500 | 1,000 | 10,25 | | |
| | | | 2,63 | 4,300 | 2,000 | 22,62 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 32,87 | 30,76 | 1'011,08 |
| 8 A01012 | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico | | | | | | | |
| | Materiali presenti | | | | | 32,87 | | |
| | Materiali derivanti dalla demolizione | | | | | 41,76 | | |
| | Materiali derivanti dalla spicconatura | 73,29 | | 0,030 | | 2,20 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 76,83 | 17,50 | 1'344,53 |
| 9 A03.03.005.b | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche | | | | | | | |
| | materiali di scavo e di demolizione | 76,83 | | | 1,900 | 145,98 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 145,98 | 8,42 | 1'229,15 |
| 10 A03.03.005.e | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere | | | | | | | |
| | | 10,00 | | | 145,980 | 1'459,80 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 1'459,80 | 0,71 | 1'036,46 |
| 11 A03.03.007.j | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. legno | | | | | | | |
| | travi della grossa orditura | 2,63 | 0,30 | 0,300 | 580,000 | 137,29 | | |
| | | 2,63 | 0,30 | 0,300 | 580,000 | 137,29 | | |
| | Travetti solaio di interpiano | 2,63 | 0,10 | 0,100 | 580,000 | 15,25 | | |
| | | 2,63 | 0,10 | 0,100 | 580,000 | 15,25 | | |
| | | 2,63 | 0,10 | 0,100 | 580,000 | 15,25 | | |
| | | 2,63 | 0,10 | 0,100 | 580,000 | 15,25 | | |
| | | 2,63 | 0,10 | 0,100 | 580,000 | 15,25 | | |
| | Tavolato | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 433,27 | | 8'921,98 |

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 433,27 | | 8'921,98 |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | | 2,63 | 0,03 | 0,100 | 580,000 | 4,58 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 465,33 | 0,24 | 111,68 |
| 12<br>A03.03.007.b | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili | | | | | | | |
| | Smaltimento materiali | | | | | 145,98 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 145,98 | 9,00 | 1'313,82 |
| 13<br>C01013 | Formazione di rilevato con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrà essere privo di sos ... cigli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. | | | | | | | |
| | per realizzazzione fondo sul sito della demolizione e dello scavo part 760 parte | | 4,10 | 2,500 | 0,200 | 2,05 | | |
| | per realizzazzione fondo sul sito della demolizione e dello scavo porzione non accatastata | | 2,63 | 4,300 | 0,200 | 2,26 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 4,31 | 12,70 | 54,74 |
| 14<br>A03043.b | Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... ata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., dei seguenti diametri: diametro 6 mm | | | | | | | |
| | su sede vecchio edificio part 760 parte | | 4,10 | 2,500 | 2,979 | 30,53 | | |
| | su sede vecchio edificio porzione non accatastata | | 2,63 | 4,300 | 2,979 | 33,69 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 64,22 | 1,29 | 82,84 |
| 15<br>A03014.a | Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di ghiaietto | | | | | | | |
| | Finitura sito di fondazione del vecchio edificio part. 760 parte | | 4,10 | 2,500 | 0,100 | 1,03 | | |
| | Finitura sito di fondazione del vecchio edificio porzione non accatastata | | 2,63 | 4,300 | 0,100 | 1,13 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 2,16 | 285,40 | 616,46 |
| 16<br>A10.01.006.c | Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da bitume polimero elastomero biarmato con "non tessuto" di poliestere a filo continuo e velo di vetro, flessibilità a ... misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/m² | | | | | | | |
| | part. 760 parte | 13,10 | | | 3,000 | 39,30 | | |
| | porzione non accatastata | 7,00 | | | 3,000 | 21,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 60,30 | 18,08 | 1'090,22 |
| 17<br>A01036 | Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 12'191,74 |

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 12'191,74 |
| | spazzolatura delle superfici | | | | | | | |
| | per sistemazione murature limitrofe | | 2,50 | | 3,000 | 7,50 | | |
| | | | 2,50 | | 3,000 | 7,50 | | |
| | | | 4,10 | | 3,000 | 12,30 | | |
| | | | 4,10 | | 3,000 | 12,30 | | |
| | | | 4,30 | | 6,000 | 25,80 | | |
| | | | 2,63 | | 3,000 | 7,89 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 73,29 | 14,48 | 1'061,24 |
| 18 A14019 | Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato come da voce precedente | | | | | 73,29 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 73,29 | 13,50 | 989,42 |
| 19 | RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sos tegni in profilati di 250.17.002.0 ferro sezione a T (35x35x5,5 mm) posat i ... buche e scavo esegu ito con mezzi meccanici:con maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 mm (plastif. 3,2 mm), h 1,8 m fuoriterra | | | | | | | |
| | Porzione non accatastata | 2,00 | 3,50 | | 1,800 | 12,60 | | |
| | Porzione part. 760 | | 4,80 | | 1,800 | 8,64 | | |
| | | | 2,50 | | 1,800 | 4,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 25,74 | 30,76 | 791,76 |
| 20 F01001.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione | | | | | | | |
| | porte a valle dell'edificio | | 4,00 | | 8,000 | 32,00 | | |
| | parte interna dell'edificio | | 4,00 | | 8,000 | 32,00 | | |
| | | | 4,00 | | 6,000 | 24,00 | | |
| | parte verso le scale | | 5,10 | | 4,000 | 20,40 | | |
| | | | 2,50 | | 6,000 | 15,00 | | |
| | | | 1,50 | | 4,000 | 6,00 | | |
| | ponteggio per realizzazione intonaci di rinforzo | | 4,10 | | 6,000 | 24,60 | | |
| | | | 1,50 | | 6,000 | 9,00 | | |
| | | | 2,63 | | 6,000 | 15,78 | | |
| | | | 4,50 | | 6,000 | 27,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 205,78 | 10,40 | 2'140,11 |
| 21 A01153 | Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento | | | | | | | |
| | analisi dei materieli già presenti | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 480,30 | 480,30 |
| 22 F01002.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Son ... trutturale, se previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione | | | | | | | |
| | parte a valle per demolizione e protezione tetti limitrofi | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 100,00 | 13,30 | 1'330,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 18'984,57 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 18'984,57 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 18'984,57 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 18'984,57 |

Data, 28/05/2020

**Il Tecnico**

COMUNE DI ANTRODOCO
Provincia di Rieti
UFFICIO TECNICO
AREA IV

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

Comune di Antrodoco Prot. n. 0004285 del 28-05-2020 partenza Cat. 1 Cl. 7